


PRZEKRÓJ A - A
SKALA 1:100



- A** 2 x papa
płyty dachowe
istniejąca izolacja termiczna -
- granulat wełny mineralnej gr. 19 cm
strop prefabrykowany kanałowy
tynk
- B** warstwy wykończeniowe
strop prefabrykowany kanałowy
tynk
- C** warstwy wykończeniowe
strop DZ-3
tynk
- D** posadzka
warstwa betonu
piasek zagęszczony
grunt rodzimy

SZ-024	Ściany zewnętrzne osłonowe
Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynnik $\lambda=0,031$ W/m ² ·K gr.11 cm; z wykonaniem wyprawy z tynku silikonowego	

SG	Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Ściany w gruncie docieplić styropianem XPS300-034 o współczynnik $\lambda=0,034$ W/m ² ·K gr.13 cm; do poziomu posadowienia ław fundamentowych z wykonaniem wyprawy silikonowego	

SZ-038	Ściany zewnętrzne szczytowe
Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynnik $\lambda=0,031$ W/m ² ·K gr.12 cm; z wykonaniem wyprawy z tynku silikonowego	

	Ościeża okienne i drzwiowe
Ościeża okienne, drzwiowe docieplić styropianem EPS70-031 o współczynnik $\lambda=0,031$ W/m ² ·K gr.2 cm; z wykonaniem wyprawy z tynku silikonowego	

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 49L tel./fax.(041) 265 24 64 kom. 667 633 003			Nr rysunku 2	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:100
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Investor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Wolności 62-68 67-200 Głogów	Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Al. Wolności 62 - 68 dz.nr ewid. 19 67-200 Głogów
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdzający: Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WL		Tytuł rysunku PRZEKRÓJ A-A	
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: styczeń 2015r.	