

temat robót : Naprawa pokrycia dachy papowego wraz z wymianą obróbk blacharskich
ul. Jagiellońska 49 - 51 w Głogowie

JAGIELONSKA_49_-_51_NAPRAWA_POKRYCIA_D

LP	OPIS	PRZEDMIAR
Element robót: 1 Roboty ogólnobudowlane		
1	TZKNB 6 T0110/08 Roboty rozbiórkowe rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, pierwsza warstwa	378,090 [m2]
2	TZKNB 6 T0110/09 Rx4,000 Mx4,000 Sx4,000 Roboty rozbiórkowe rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, następna warstwa krotność x 4	378,090 [m2]
3	KNRAT 5 T1664/02 Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20m	2,000 [kpl]
4	KNR 401 T0535/08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Obmiar : Kl. schodowa nr 49 Pas opierzenia (17,0*2)+9,7+(1,3*2)*0,45 = 44,870 Pas pod opierzeniem (17,0*2)+9,7+(1,3*2)*0,35 = 44,610 Dylatacja średnia szerokość (0,86+0,35:2=0,605) 12,4*0,605 = 7,502 Opierzenia podstawy kominów 5 szt. (1,2*2+0,9*2)*5 = 21,000 Kl. schodowa nr 51 Pas opierzenia (19,0*2)+(9,0*2)+7,3+(1,9*2)*0,45 = 65,010 Pas pod opierzeniem (19,0*2)+(9,0*2)+7,3+(1,9*2)*0,35 = 64,630 Dylatacja ś. szer. jak na bud. 49 12,4*0,605 = 7,502 Opierzenia podstaw kominów 3 szt. (1,5*2+1,3*2)*0,35+(1,9*2+1,0*2)*0,35 = 3,990 Opierzenia wyjścia na dach 1,2*4*0,45 = 2,160 Właz 1,0x1,0x0,25 1,0*1,0+0,25*4*1,0 = 2,000	263,274 [m2]
5	KNR 403 T0702/04 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach płaskich pokrytych papą na betonie	7,000 [szt]
6	KNR 403 T0703/02 Wymiana wsporników instalacji odgromowej naprężanej wspornik z 1 złączką na ścianie z betonu	2,000 [szt]
7	KNR 403 T0704/08 Wymiana przewodów uziemiających i odgromowych na ścianach ciąg pionowy z prętu o przekroju 120 mm2	10,000 [m]
8	KNR 403 T1205/03 Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej instalacja odgromowa - pomiar pierwszy	1,000 [szt]
9	KNR 202 T1219/03 (analogia) Montaż wpustu dachowego fi 200 0,27 m2	2,000 [szt]
10	NNRKB 202 T0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Obmiar : Obmiar jak pozycja nr.4 263,274 = 263,274	263,274 [m2]
11	KNRW 202 T0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe Obmiar : Obmiar jak pozycja nr 1 378,090 = 378,090	378,090 [m2]

Lp	OPIS	PRZEMIAR
12	KSNR 2 T0504/06 Demontaż wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą blacha stalowa ocynkowana	3,000 [szt]
13	KSNR 2 T0504/06 Montaż wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą blacha stalowa ocynkowana	3,000 [m]
14	KNR 401 T1306/01 Roboty demontażowe demontaż elementów stalowych (stary maszt anteny zbiorczej oraz stare anteny ind	30,000 [szt]
15	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany) (papa oraz opierzenia blacharskie) Obmiar : Papa z rozbiórki 378,100*0,05 = 18,905 Blacha z opierzeń dachu 264*0,55*0,005 = 0,726	19,631 [m3]
16	KNR 401 T0108/10 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz spryzmowany) krotność x 10	19,631 [m3]
17	KW 01 T0101/01 Kalkulacja własna oplata za składowanie papy na wysypisku	19,631 [m3]
* Zakończenie wydruku		