



## ELEWACJA FRONTOWA



## ELEWACJA TYLNA



## UWAGI:

- BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU EPS 70-040 GR. 14 CM
- RYZALIT KLATKI SCHODOWEJ OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU GRAFITOWEGO  $\lambda=0,31\text{W/mK}$  GR. 10 CM
- COKÓŁ - OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU SAMOGASNĄCEGO EPS 100-038 gr. 12 cm + OKŁADZINA KLINKIEROWA
- WYPRAWA WIERZCHNIA POWYŻEJ COKÓŁU - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE "BARANEK" O UZIARNIENIU (3mm)
- OŚCIEŻA I GZYMSY - TYNK DROBNOZIARNISTY (1mm)
- PORTAL KLINKIEROWY PODDAĆ RENOWACJI
- NOWE DRZWI ALUMINIOWE OD FRONTU I STALOWE OD PODWÓRZA - RAL 7006
- NOWE OKNA KLATKI SCHODOWEJ DREWNIANE I PIWNIC PCV BIAŁE
- NOWE PROGI WEJŚCIA FRONTOWEGO I TYLNEGO - GRANIT PŁOMIENIOWANY POPIEL
- OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,6mm
- PARAPETY - BLACHA STALOWA POWLEKANA RAL 7006
- NOWE DRZWICZKI SZAFEK INSTALACYJNYCH - RAL 7006
- BALUSTRADA ZEJŚCIA DO PIWNIC - STALOWA MALOWANA PROSZKOWO RAL 7006
- MUREK ZEJŚCIA - OCZYSZCZONY KLINKIER Z NOWĄ RÓLKĄ Z BRĄZOWEGO KLINKIERU
- SCHODY I PODEST PRZED PIWNIĄ - OKŁADZINA I PŁYTKI LASTRICO CIEMNY POPIEL
- OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ HOLLAND GR. 6CM
- DO POZIOMU GÓRY OKIEN PARTERU ŚCIANĘ ZABEZPIECZYĆ ANTYGRAFFITI

OPIS DOBORU BARW wg wzornika BAUMIT LIFE  
(kolorystyka narzucona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla pierzei ul. Mickiewicza 35-49)

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | 0216              |
| 2 | 0157              |
| 3 | 0938              |
| 4 | 0019              |
| 5 | RAL7006 Beigegrau |

STRUKTURA TYNKU SILOKSANOWEGO  
- ściany - 3mm  
- ościeża, nadproża, gzymsy - 1mm

uwaga:  
przed wykonaniem tynków Wykonawca ma obowiązek przygotować na elewacji próbki (50x50 cm) kolorystyczne i fakturowe dla każdego rodzaju tynku. Akceptację próbek i dopuszczenie do realizacji projektant potwierdzi wpisem do dziennika budowy.

<b>HORWAT</b> <b>ARCHITEKCI</b>		50-369 Wrocław ul. M. S. Curie 65/2 tel 601-28-70-40	
Obiekt	<b>BUDYNEK WIELORODZINNY</b> <b>Głogów, ul. Mickiewicza 39</b>		ETAP PB-W
temat projektu	<b>REMONT ELEWACJI</b>		branża architektura
temat rysunku	<b>KOLORYSTYKA ELEWACJI</b>		skala 1:100
projektant	arch. Anna Horwat	upr. bud. nr 27/BB/Lw w specjalności architektonicznej	data 05.2014
sprawdz.	arch. Andrzej Horwat	upr. bud. nr 27/BB/Lw w specjalności architektonicznej	rys. nr <b>06</b>
			str. nr