

ELEWACJA FRONTOWA



UWAGI:

- BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU EPS 70-040 GR. 14 CM
- WYPRAWA WIERZCHNIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE "BARANEK" O UZIARNIENIU (3mm)
- OŚCIEŻA I GZYMSY- TYNK DROBNOZIARNISTY (CIEPŁA BIEL)
- NOWE DRZWI ALUMINIOWE OD FRONTU I STALOWE OD PODWÓRZA - RAL 7006
- NOWE OKNA PIWNIC I STRYCHU PCV BIAŁE,
- NOWE STUDZIENKI OKIEN PIWNICZNYCH
- NOWE PROGI WEŚCIA FRONTOWEGO I TYLNEGO - GRANIT PŁOMIENIOWANY POPIEL
- OPIERZENIA, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,6mm
- PARAPETY - BLACHA STALOWA POWLEKANA RAL 7006
- NOWE DRZWI CZKI SZAFEK INSTALACYJNYCH - RAL 7006
- REMONT PŁYT BALKONOWYCH
- STALOWE NADBUDOWY BALUSTRAD BALKONÓW (DO WYS. 110CM)- RAL 7006
- OPASKA Z KÓSTKI BETONOWEJ HOLLAND 6CM
- DO POZIOMU GZYMSU NAD PARTEREM PARTERU ŚCIANĘ ZABEAPIECZYĆ ANTYGRAFFITI


OPIS DOBORU BARW  
wg wzornika QUICX MIX Musik fur Augen

- 1 6402
- 2 6400
- 3 6408
- 4 10000 ciepła biel
- 5 RAL7006 Beigegrau

STRUKTURA TYNKU SILOKSANOWEGO  
- ściany - 3mm  
- ościeża, nadproża, gzymsy - 1mm

uwaga:  
przed wykonaniem tynków Wykonawca ma obowiązek przygotować na elewacji próbki (50x50 cm) kolorystyczne i fakturowe dla każdego rodzaju tynku. Akceptację próbek i dopuszczenie do realizacji projektant potwierdzi wpisem do dziennika budowy.

ELEWACJA TYLNA



HORWAT  
ARCHITEKCI

50-369 Wrocław  
ul. M. S. Curie 65/2  
tel 601-28-70-40

Obiekt	BUDYNEK WIELORODZINNY Głogów, ul. Mickiewicza 42		ETAP	PB-W
temat projektu	REMONT ELEWACJI		branża architektura	
temat rysunku	KOLORYSTYKA ELEWACJI		skala	1:100
projektant	arch. Anna Horwat	upr. bud. nr 27/B8/Lw w specjalności architektonicznej	data	05.2014
sprawdz.	arch. Andrzej Horwat	upr. bud. nr 27/B8/Lw w specjalności architektonicznej	rys. nr	06
			str. nr	