

# KOSZTORYS INWESTORSKI

**Przedmiot robót:**

Wymiana podłoża - posadzki wraz z wykładziną pcv  
ul.Plac 1000 7 / 4 w Głogowie

**Zamawiający:**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ul.Poczdamska 1 , 67 - 200 Głogów

**Wykonawca prac:****Rodzaj robót:**

Budowlane

---

Data opracowania : 2015-06-30

Sporządził(a):  
Andrzej Świątkowski

Sprawdził(a):

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
<b>Element robót: 1 Roboty remontowe - budowlane</b>		
1	KNNR 3 T0801/07 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	32,480 [m2]
Obmiar :	Pokój duży 5,6*3,85 = 21,560 Pokój mały 5,6*1,95 = 10,920	
2	KNNR 3 T0801/03 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami	32,480 [m2]
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr.1 32,480 = 32,480	
3	KNR 202 T0607/01 Wykonanie Izolacje przeciwliscienne i przeciwdźwiękowe z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	32,480 [m2]
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr 1 32,480 = 32,480	
4	KNR 202 T0609/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa grubości 2cm.	32,480 [m2]
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr 1 32,480 = 32,480	
5	KNR 202 T1101/02 Podkłady podkłady betonowe na stropie warian podstawowy	1,949 [m3]
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr 1 32,480*0,06 = 1,949	
6	KNR 202 T1102/02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko	32,480 [m2]
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr 1 32,480 = 32,480	
7	KNR 202 T1112/05 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych - PCW bez warstwy izolacyjnej	32,480 [m2]
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr 1 32,480 = 32,480	
8	KNR 202 T1113/07 Zgrzewanie listwy z PCV listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	33,200 [m]
Obmiar :	Pokój duży 5,6*2+3,85*2 = 18,900 Pokój mały 5,6+4,8+1,95*2= 14,300	
9	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany)	2,598 [m3]
Obmiar :	32,480*0,08= 2,598	
10	KNR 401 T0108/10 Rx7,000 Mx7,000 Sx7,000 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz spryzmowany) krotność x 7	2,598 [m3]
11	KW 01 T0101/01 Kalkulacja wasna , oplata składowanie gruzu na wysypisku	2,598 [m3]
* Zakończenie wydruku		

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Roboci zna	Materiał	Sprzęt
<b>Element robót: 1 Roboty remontobo - budowlane</b>								
1	KNNR 3 T0801/07 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych							
Obmiar :	Pokój duży 5,6*3,85 = 21,560 Pokój mały 5,6*1,95 = 10,920 <div>32,480 [m2]</div>							
2	KNNR 3 T0801/03 Rozbiórki posadzek zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami							
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr.1 32,480 = 32,480 <div>32,480 [m2]</div>							
3	KNR 202 T0607/01 Wykonanie Izolacje przeciwlgcioowe i przeciwodne z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa							
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr 1 32,480 = 32,480 <div>32,480 [m2]</div>							
4	KNR 202 T0609/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa grubości 2cm.							
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr 1 32,480 = 32,480 <div>32,480 [m2]</div>							
5	KNR 202 T1101/02 Podkłady podkłady betonowe na stropie wariant podstawowy							
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr 1 32,480*0,06 = 1,949 <div>1,949 [m3]</div>							
6	KNR 202 T1102/02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko							
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr 1 32,480 = 32,480 <div>32,480 [m2]</div>							
7	KNR 202 T1112/05 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych - PCW bez warstwy izolacyjnej							
Obmiar :	Obmiar jak pozycja nr 1 32,480 = 32,480 <div>32,480 [m2]</div>							
8	KNR 202 T1113/07 Zgrzewanie listwy z PCV listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane							
Obmiar :	Pokój duży 5,6*2+3,85*2 = 18,900 Pokój mały 5,6+4,8+1,95*2= 14,300 <div>33,200 [m]</div>							

Przedmiot robót : Wymiana podłoża - posadzki wraz z wykładziną pcv  
: ul. Plac 1000 7 / 4 w Głogowie

PLAC\_1000\_7\_4\_WYMIANA\_POSADZKI\_I\_WYKŁA

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
9	KNR 401 T0108/09 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz sprzymowany)							
Obmiar :	32,480*0,08=				2,598			
					2,598 [m3]			
10	KNR 401 T0108/10 Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz sprzymowany)			Rx7,000 Mx7,000 Sx7,000				
Obmiar :					2,598 [m3]			
11	KW 01 T0101/01 Kalkulacja wasna , opłata składowanie gruzu na wysypisku							
Obmiar :					2,598 [m3]			
	* Zakończenie wydruku							