

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiot robót:

*Montaż wkładów kwasoodpornych w kanałach kominowych
ul.Połaniecka 16 i 24 w/g zestawienia w Głogowie*

Zamawiający:

*Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul.Poczdamska 1 67- 200 Głogów*

Wykonawca prac:**Rodzaj robót:**

Budowlane

Data opracowania

: 2015-04-24

*Sporządził(a):
Andrzej Świątkowski*

Sprawdził(a):

Przedmiot robót :Montaż wkładów kwasoodpornych w kanałach kominowych
:ul.Połaniecka 16 i 24 w/g zestawienia w Głogowie

POŁANIECKA_16__24_OSADZERNIE_WKŁADÓW_K

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Roboty budowlane - remontowe		
1	KNR 401 T0333/02 Przebiecie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości ścian 1 cegły	9,000 [szt]
Obmiar :	kl.schodowa nr 16/1,3,4 3 = 3,000 kl.schodowa nr 24/1,2,3,4,5,6 6 = 6,000	
2	KNRW 401 T0532/09(analogia) Demontaż rur odprowadzających spaliny z pieców grzewczych o długości do 2 m średnicy 18 cm	9,000 [szt]
3	KNRW 401 T0531/02 (analogia) Montaż rur okrągłych w odcinkach ponad 1,0m (odprowadzających spaliny) z blachy kwasoodpornej o średnicy do125 mm	64,500 [m]
Obmiar :	kl.schodowa 16/1,3 8,500*2 = 17,000 kl.schodowa 16/4 5,500 = 5,500 kl.schodowa 24/ 1,2,3 8,500*3 = 25,500 kl.schodowa 24/4,5,6 5,500*3 = 16,500	
4	KNRW 401 T0532/05(analogia) AKCESORIA montaż złączki redukcyjnej kwasoodporna	87,000 [szt]
Obmiar :	mieszkanie 16 / 1 , 3 11*2 = 22,000 mieszkania 16 / 4 8 = 8,000 mieszkanie 24 / 1 , 2 , 3 11*3 = 33,000 mieszkanie 24 / 4 , 5 , 6 8*3 = 24,000	
5	KNRW 401 T0532/05 AKCESORIA montaż trójnika z blachy kwasoodpornej	10,000 [szt]
Obmiar :	mieszkanie 16/1,3 1*2 = 2,000 mieszkanie 16/4 1*2 = 2,000 mieszkanie 24/1,2,3 1*3 = 3,000 mieszkanie 24/4,5,6 1*3 = 3,000	
6	KNRW 401 T0532/05 AKCESORIA montaż wyczystki komplet z blachy kwasoodpornej	9,000 [szt]
Obmiar :	mieszkanie 16/1,2,4 3 = 3,000 mieszkanie 24/1,2,3,4,5,6 6 = 6,000	
7	KNRW 401 T0532/05 (analogia) AKCESORIA montaż kolana nastawne	9,000 [szt]
8	KNRW 401 T0532/05(analogia) AKCESORIA montaż odskraplacza z blachy kwasoodpornej	9,000 [szt]
9	KNRW 401 T0532/05(analogia) AKCESORIA montaż płyty dachowej z blachy kwasoodpornej	9,000 [szt]
10	KNRW 401 T0532/05(analogia) AKCESORIA montaż wywiewki dachowej z blachy kwasoodpornej	9,000 [szt]

Przedmiot robót :Montaż wkładów kwasoodpornych w kanałach kominowych
:ul.Połaniecka 16 i 24 w/g zestawienia w Glogowie

POŁANIECKA_16__24_OSADZERNIE_WKŁADÓW_K

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
11	KNRW 401 T0532/05(analogia) AKCESORIA montaż drzwiczek z blachy kwasoodpornej	9,000 [szt]
12	KNR 401 T0308/04 Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł uszkodzenie powierzchni do 0.25 m2	9,000 [szt]
13	KNR 401 T0709/05 Uzupełnienie tynków zwykłych wew. kat.III na różnych podłożach i pow.do 0.5 m2 cegły,pustaki ceramiczne,beton-zaprawa cementowo-wapienna, ściana z użyciem wapna suchogaszzonego	9,000 [szt]
14	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne Obmiar : 0,5*0,5*9= 2,250	2,250 [m2]
* Zakończenie wydruku		

Przedmiot robót :Montaż wkładów kwasoodpornych w kanałach kominowych
:ul.Połaniecka 16 i 24 w/g zestawienia w Glogowie

POŁANIECKA_16__24_OSADZERNIE_WKŁADÓW_K

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Element robót: 1 Roboty budowlane - remontowe								
1	KNR 401 T0333/02 Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości ścian 1 cegły Obmiar : kl.schodowa nr 16/1,3,4 3 = 3,000 kl.schodowa nr 24/1,2,3,4,5,6 6 = 6,000 9,000 [szt]							
2	KNRW 401 T0532/09(analogia) Demontaż rur odprowadzających spaliny z pieców grzewczych o długości do 2 m średnicy 18 cm Obmiar : 9,000 [szt]							
3	KNRW 401 T0531/02 (analogia) Montaż rur okrągłych w odcinkach ponad 1,0m (odprowadzających spaliny) z blachy kwasoodpornej o średnicy do125 mm Obmiar : kl.schodowa 16/1,3 8,500*2 = 17,000 kl.schodowa 16/4 5,500 = 5,500 kl.schodowa 24/ 1,2,3 8,500*3 = 25,500 kl.schodowa 24/4,5,6 5,500*3 = 16,500 64,500 [m]							
4	KNRW 401 T0532/05(analogia) AKCESORIA montaż złączki redukcyjnej kwasoodporna Obmiar : mieszkanie 16 / 1 , 3 11*2 = 22,000 mieszkania 16 / 4 8 = 8,000 mieszkanie 24 / 1 , 2 , 3 11*3 = 33,000 mieszkanie 24 / 4 , 5 , 6 8*3 = 24,000 87,000 [szt]							
5	KNRW 401 T0532/05 AKCESORIA montaż trójnika z blachy kwasoodpornej Obmiar : mieszkanie 16/1,3 1*2 = 2,000 mieszkanie 16/4 1*2 = 2,000 mieszkanie 24/1,2,3 1*3 = 3,000 mieszkanie 24/4,5,6 1*3 = 3,000 10,000 [szt]							
6	KNRW 401 T0532/05 AKCESORIA montaż wyczystki komplet z blachy kwasoodpornej Obmiar : mieszkanie 16/1,2,4 3 = 3,000 mieszkanie 24/1,2,3,4,5,6 6 = 6,000 9,000 [szt]							
7	KNRW 401 T0532/05 (analogia) AKCESORIA montaż kolana nastawne Obmiar : 9,000 [szt]							

POŁANIECKA 16 24 OSADZERNIE WKŁADÓW K

* Zakończenie wydruku