

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1.75*1.25*0.6 ✓	m³ m³	✓ 1.313	
				RAZEM	1.313
2	KNR-W 4- 01 0819-05	Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych 5.35*3.3+1.8*1.0+1.9*2.75+1.85*1.5 ✓	m² m²	✓ 27.455	
				RAZEM	27.455
3	KNR-W 4- 01 0353-04 Łazienka	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	✓ 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4- 02 0224-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową z płuczką z PVC 1 DEMONTAŻ I TONALNY MONTAŻ	kpl. kpl.	✓ 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4- 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1 DEMONTAŻ I TONALNY MONTAŻ	kpl. kpl.	✓ 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 27.455	m² m²	✓ 27.455	
				RAZEM	27.455
7	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład- ko 1.8*1.0+25.655	m² m²	✓ 27.455	
				RAZEM	27.455
8	KNR-W 2- 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 27.455	m² m²	✓ 27.455	
				RAZEM	27.455
9	KNR 4-01 0803-02 Po rozebra- nym piecu	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- cu z zatarciem na gładko 1.75*1.0	m² m²	✓ 1.750	
				RAZEM	1.750
10	KNR AT-22 0101-01 Ściany Sufity	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża (5.35+3.3+1.9+2.75+1.5*1.85+1.8+1.0)*2*3.5 5.35*3.3+1.8*1.0+1.5*1.85+1.9*2.75	m² m² m²	✓ 132.125 27.455	
				RAZEM	159.580
11	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 5.35*3.3+2.75*1.9+1.5*1.85	m² m²	✓ 25.655	
				RAZEM	25.655
12	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 1.8	m² m²	✓ 1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNR AT-23 0216-06	Cokołiki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 5.6	m m	✓ 5.600	
				RAZEM	5.600
14	KNR-W 2- 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	✓ 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2- 02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch- ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykoń- czone - łazienkowe 1.6	m² m²	✓ 1.600	
				RAZEM	1.600
16	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 4.57+3.2	m² m²	✓ 7.770	
				RAZEM	7.770
17	KNR 4-01 1102-06	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowa- niem szkłem płaskim walcowanym wzorzystym grubości 3-4 mm o powierzch- ni szyby do 0.5 m2 0.3	m² m²	✓ 0.300	
				RAZEM	0.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		1	szt.	✓ 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		25	m	✓ 25.000	
				RAZEM	25.000
20	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		25	m	✓ 25.000	
				RAZEM	25.000
21	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		25	m	✓ 25.000	
				RAZEM	25.000
22	KNR 2-15 0311-03 analogia	Kuchenka elektryczna dwupalnikowa	szt.		
		1	szt.	✓ 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 0-38 0103-04	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych	szt.		
		1	szt.	✓ 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-03 0301-06	Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwykłych na betonie (1 bieg./ do 60 A)	szt.		
		1	szt.	✓ 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 5- 08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		2	szt.	✓ 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 5- 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej - gniazda	szt.		
		3	szt.	✓ 3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR-W 5- 08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	kpl.		
		3	kpl.	✓ 3.000	
				RAZEM	3.000